


Poprzeczki usztywniające - przeszło powtarzalne


6-6



Stal St3s
Elektroda ER146

UWAGA!

1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Wymiary xxx nie są w skali.
3. Otwory w bl. 1 wykonać o średnicy Ø 6mm .
4. Blachę bl.1 przymocować do słupków wkrętami samowiercącymi M4,8x32/12 .
5. Dla boku boiska (strona północno-wschodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1960 mm - przeszło powtarzalne
Dla boku boiska (strona północno-wschodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1930 mm - przeszło skrajne
6. Dla boku boiska (strona północno-zachodnia) poprzeczki z Rk1 o L=2030 mm - przeszło powtarzalne
Dla boku boiska (strona północno-zachodnia) poprzeczki z Rk1 o L=2060 mm - przeszło skrajne
7. Dla boku boiska (strona południowo-wschodnia) poprzeczki z Rk1 o L=2030 mm - przeszło powtarzalne
Dla boku boiska (strona południowo-wschodnia) poprzeczki z Rk1 o L=2060 mm - przeszło skrajne
8. Dla boku boiska (strona południowo-zachodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1630 mm - przeszło powtarzalne
Dla boku boiska (strona południowo-zachodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1950 mm - przeszło skrajne1
Dla boku boiska (strona południowo-zachodnia) poprzeczki z Rk1 o L=2140 mm - przeszło skrajne2
9. Wymiary poprzeczek pomierzyć ostatecznie na montażu.

<div><div><div><div><div><div></div><div><div><div></div><div>BAU</div><div><small>BUDOWLANO PROJEKTOWO-BUDOWLANIE</small></div></div></div></div><div><div><div></div><div>invest-Bau</div><div>Biurowo-Projektowo-Budowlane</div></div><div><div><div>39-200 Dębica</div><div>ul. Kawęczynska 142 A</div></div></div></div><div><div><div>tel. 0-14 68 16 350</div><div>fax. 0-14 68 16 349</div></div></div></div></div></div></div>			
Nazwa i adres inwestycji: Budowa boisk rekreacyjnych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Dulcza Wielka i Zatorówka na terenie gminy Radomysław Wielki.		Nr projektu 10/2013	
Temat rysunku: Ogrodzenie - poprzeczki usztywniające w Dulczy.		Branża: konstrukcja	Nr rysunku K-4
Projektował	mgr inż arch. Marek Krystek	podpis	Skala 1:10
Opracował	Maciej Litwin	podpis	Data 04.2013