

Tabela nr 3

Tabela objętości robót ziemnych

Nr poprzeczki	Kilometr	Kilometraż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
			wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	wykop	nasyp
			+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
			m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	0,00	0,25	0,00										
2	0	30,00	0,38	0,58	0,32	0,29	30,00	9	9	9	0	0	-	0
3	0	60,00	0,38	0,36	0,38	0,47	30,00	11	14	11	0	3	-	3
4	0	75,00	0,49	0,81	0,44	0,59	15,00	7	9	7	0	2	-	5
5	0	105,00	0,18	0,46	0,34	0,64	30,00	10	19	10	0	9	-	14
6	0	135,00	0,26	0,32	0,22	0,39	30,00	7	12	7	0	5	-	19
7	0	150,00	0,33	1,04	0,30	0,68	15,00	4	10	4	0	6	-	25
8	0	180,00	0,26	0,98	0,30	1,01	30,00	9	30	9	0	21	-	46
9	0	210,00	0,18	0,98	0,22	0,98	30,00	7	29	7	0	22	-	68
10	0	240,00	0,17	0,64	0,18	0,81	30,00	5	24	5	0	19	-	87
11	0	270,00	0,34	1,01	0,26	0,83	30,00	8	25	8	0	17	-	104
12	0	300,00	0,40	0,75	0,37	0,88	30,00	11	26	11	0	15	-	119
13	0	314,00	0,11	1,32	0,26	1,04	14,00	4	14	4	0	10	-	129
14	0	360,00	0,50	0,61	0,31	0,97	46,00	14	44	14	0	30	-	159
15	0	390,00	0,29	0,24	0,40	0,43	30,00	12	13	12	0	1	-	160
16	0	420,00	0,62	0,25	0,46	0,25	30,00	14	7	7	7	0	-	153
17	0	450,00	0,38	1,36	0,50	0,81	30,00	15	24	15	0	9	-	162
18	0	465,00	1,53	0,49	0,96	0,93	15,00	14	14	14	0	0	-	162
19	0	480,00	0,74	0,54	1,14	0,52	15,00	17	8	8	9	0	-	153
20	0	510,00	0,09	0,58	0,42	0,56	30,00	12	17	12	0	5	-	158
21	0	540,00	0,20	0,13	0,15	0,36	30,00	4	11	4	0	7	-	165
22	0	570,00	0,09	0,92	0,15	0,53	30,00	4	16	4	0	12	-	177
23	0	600,00	0,07	0,43	0,08	0,68	30,00	2	20	2	0	18	-	195
24	0	641,00	0,24	0,05	0,16	0,24	41,00	6	10	6	0	4	-	199

**RAZEM                    641,00        206        405        190        16        215**